

Am Stadt (Stat. 26+000 bis Stat. 28+580)

Maßn. Nr.	Maßnahmenart	Status	ökologische Effektivität	Kosten			Fische	Makrozoobenthos	Makrophyten	Umsetzung bis			Bemerkungen
				absolut	€/100m	Flächenkauf				2015	2021	2027	
39-10	Verlegung des Betriebsweges	prüfen	-*	49.000 €	9.000 €	-	o*	o*	o*				Geländesprung
39-2	Verlegung des Betriebsweges	machbar	-*	72.000 €	9.000 €	-	o*	o*	o*				
26-3	Rückbau von Uferverbau	machbar	I	12.000 €	3.000 €	-	++	++	+				
41-1	Ufer- und Vorlandabgrabung/Vorlandabsenkung	prüfen	I	1.044.000 €	218.000 €	35.000 €	++	++	++				Leinpfad, Dückeroberhaupt, zu steil
42-42	naturnahe Anbindung des Nebengewässers	prüfen	I	73.000 €	9.000 €	7.000 €	++	++	+				
42-8	naturnahe Anbindung des Nebengewässers	machbar	I	437.000 €	104.000 €	15.000 €	++	++	+				
42-9	naturnahe Anbindung des Nebengewässers	machbar	I	30.000 €	9.000 €	3.000 €	++	++	+				
59-1	Totholz belassen/einbringen	machbar	I	3.000 €	-	-	++	++	+	x			kritisch, da hoher Unterhaltungsaufwand
59-2	Totholz belassen/einbringen	machbar	I	3.000 €	-	-	++	++	+	x			kritisch, da hoher Unterhaltungsaufwand
81-26	Anlage von Nebengerinnen/Rinnen	prüfen	I	220.000 €	55.000 €	13.000 €	++	++	++	x			
81-18	Anlage von Nebengerinnen/Rinnen	prüfen	I	1.063.000 €	89.000 €	64.000 €	++	++	++				LWK: Flächenzerschneidung und -verfügbarkeit
13-3	Erhalt/Entwicklung von Kolken	prüfen	II	-	-	-	++	+	+				kostenneutral, mögliche Gefahr für Schifffahrt
21-13	Erhalt/Entwicklung von Flachwasserzonen	prüfen	II	105.000 €	55.000 €	10.000 €	++	+	+				
46-28	Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation	prüfen	II	30.000 €	6.000 €	18.000 €	+	++	+				Hochwasserschutz, LWK: Vertragsnaturschutz
49-2	Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht- und Großseggenriede	machbar	II	230.000 €	92.000 €	31.000 €	++	+	+				setzt sich von selbst um
51-3	Anlage eines Uferstreifens	machbar	II	92.000 €	32.000 €	11.000 €	+	++	+				
103-12	Extensivierung der Nutzung	prüfen	III	-	-	162.000 €	o	+	+				LWK: nur freiwillige Maßnahmen, Vertragsnaturschutz, Drittflächen

* vorbereitende/begleitende Maßnahme ohne direkten Einfluss auf die biologischen Qualitätskomponenten