

Kemnader See (Stat. 64+950 bis Stat. 68+700)

Maßn. Nr.	Maßnahmenart	Status	ökologische Effektivität	Kosten			Fische	Makrozoobenthos	Makrophyten	Umsetzung bis			Bemerkungen
				absolut	€/100m	Flächenkauf				2015	2021	2027	
8-2	Schaffung eines Gerinne auf Vorschüttung in der Stauhaltung	prüfen	I	EFB	-	-	++	++	++				techn. Machbarkeit prüfen (2010), Umsetzung 2015 bis 2021
9-2	Anlage eines Umgehungsgerinnes im Bereich einer Stauhaltung	nicht machbar	I	EFB	-	-	++	++	++				
11-2	Anlage ausgedehnter Flachwasserbereiche im Bereich einer Stauhaltung	nicht machbar	I	EFB	-	-	++	++	++				
27-17	Dynamisierung des Ufers	prüfen	I	26.000 €	5.000 €	-	++	++	+				Lage des Beobachtungspegels beachten
26-11	Rückbau von Uferverbau	prüfen	I	16.000 €	3.000 €	-	++	++	+				
23-2	Sohlanhebung Bau	prüfen	I	3.932.000 €	560.000 €	-	++	++	+				
27-4	Dynamisierung des Ufers	machbar	I	18.000 €	5.000 €	-	++	++	+				
42-35	naturnahe Anbindung des Nebengewässers	machbar	I	10.000 €	9.000 €	1.000 €	++	++	+				
83-7	Optimierung eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	machbar	II	EFB	-	-	+	+	+				aktuell in Planung
84-4	Optimierung/Sicherung des Fischabstieges	machbar	II	EFB	-	-	++	o	o				aktuell in Planung
57-3	belassen und schützen fortgeschrittener Sohl-/ Uferstrukturierung	prüfen	II	-	-	-	+	+	+				Erhalt
51-12	Anlage eines Uferstreifens	machbar	II	191.000 €	36.000 €	24.000 €	+	+	+				

EFB: für die Maßnahme muss eine Einzelfallbewertung vorgenommen werden